






**CONTRATACIONES POR COTIZACIÓN Y LICITACIÓN**

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	NO. DEL CONTRATO	MONTO TOTAL	REGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	COSTOS DEL REGLÓN	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR	DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN	CONTENIDO DEL CONTRATO						
LICITACIÓN	05-2023	Q 3,845,000.00	<b>PARED PERIMETRAL</b>					NIT: 36990213	Fecha de presentación de ofertas: 29 de mayo de 2023	Servicio Contratado: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA NO. 1, ALDEA MI TIERRA, ZUNILITO, SUCHITEPEQUEZ						
			DEMOLICION DE PARED PERIMETRAL (INCLUYE SOLERAS Y COLUMNAS)	210.50	M2	Q 310.00	Q 65,255.00									
			SOLERA HIDROFUGA (0.25M X 0.20M) SH-2	65.80	M	Q 310.00	Q 20,398.00									
			SOLERA FINAL (0.14M X 0.20M) SF-2	65.80	M	Q 365.00	Q 24,017.00									
			LEVANTADO DE BLOCK VACIO	65.80	M2	Q 198.00	Q 13,028.40									
			MANTENIMIENTO DE VERJA METALICA EXISTENTE	64.50	M2	Q 210.00	Q 13,545.00									
			VERJA METALICA	119.35	M2	Q 575.00	Q 68,626.25									
			COLUMNA TIPO C-2 (0.20M X 0.30M X 3.00M)	115.00	M	Q 310.00	Q 35,650.00									
			<b>DRENAJE PLUVIAL</b>													
			CONSTRUCCION DE CAJA PARA DRENAJE PLUVIAL (1.00M X 1.00M X 1.20M)	6.00	U	Q 950.00	Q 5,700.00									
			COLECTOR TUBERIA PVC Ø 10" NORMA ASTM F949	60.00	M	Q 650.00	Q 39,000.00									
			COLECTOR TUBERIA PVC Ø 6" NORMA ASTM F949	38.90	M	Q 355.00	Q 13,809.50									
			IMPERMEABILIZACION DE LOSA	383.30	M2	Q 210.00	Q 80,493.00									
			BAJADAS DE AGUA PLUVIAL	8.00	U	Q 1,985.00	Q 15,880.00									
			CONSTRUCCION DE SUMIDERO	5.00	U	Q 1,495.00	Q 7,475.00									
			<b>DRENAJE SANITARIO</b>													
			CAMBIO DE ARTEFACTOS SANITARIOS	30.00	U	Q 1,050.00	Q 31,500.00									
			<b>COCINA ESCOLAR</b>													
			DEMOLICION DE COCINA ESCOLAR EXISTENTE	16.00	M2	Q 310.00	Q 4,960.00									
			ZAPATA TIPO Z-2 (0.80M X 0.80M X 0.20M)	10.00	U	Q 465.00	Q 4,650.00									
			CIMIENTO CORRIDO (0.40M X 0.20M)	17.00	M	Q 200.00	Q 3,400.00									
			SOLERA HIDROFUGA (0.14M X 0.20M) SH-3	28.50	M	Q 310.00	Q 8,835.00									
			SOLERA INTERMEDIA (0.14M X 0.20M) SI-3	15.00	M	Q 310.00	Q 4,650.00									
			SOLERA FINAL (0.14M X 0.20M) SF-3	17.00	M	Q 310.00	Q 5,270.00									
			LEVANTADO DE BLOCK VACÍO	48.20	M2	Q 195.00	Q 9,399.00									
			COLUMNA TIPO C-5 (0.25M X 0.25M X 4.20M)	38.00	M	Q 315.00	Q 11,970.00									
			COLUMNA TIPO C-7 (0.10M X 0.14M X 4.20M)	26.40	M	Q 195.00	Q 5,187.00									
			CONSTRUCCION DE VIGA V-2 (0.20M X 0.30M)	12.00	M	Q 530.00	Q 6,360.00									
			CONSTRUCCION DE LOSA (E=0.10M)	41.00	M2	Q 1,000.00	Q 41,000.00									
			PISO CERAMICO	21.00	M2	Q 250.00	Q 5,250.00									
			MESONES DE CONCRETO ARMADO	6.20	M2	Q 900.00	Q 5,580.00									
			COLOCACION DE AZULEJO EN MESONES Y PARED	6.00	M2	Q 195.00	Q 1,170.00									
			EQUIPAMIENTO DE COCINA	1.00	U	Q 19,738.65	Q 19,738.65									
			INSTALACION ELECTRICA (ILUMINACION Y FUERZA)	1.00	U	Q 5,200.00	Q 5,200.00									
			<b>ACABADOS</b>													
			REPARACION DE CANCHA	8.00	M2	Q 480.00	Q 3,840.00									
			INSTALACION DE REFLECTORES SOLARES	20.00	U	Q 235.00	Q 4,700.00									
			COLOCACION DE ASTA	2.00	U	Q 600.00	Q 1,200.00									
			VENTANERIA	147.00	M2	Q 550.00	Q 80,850.00									
			PINTURA GENERAL (AULAS, BAÑOS, CORREDORES, GRADAS Y LOSA)	3800.00	M2	Q 44.50	Q 169,100.00									
			PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	297.00	M2	Q 45.00	Q 13,365.00									
			REPELLO Y CERNIDO REMOLINEADO EN PAREDES	880.20	M2	Q 167.00	Q 146,993.40									
			JARDINIZACION	150.00	M2	Q 100.00	Q 15,000.00									
			PISO DE CONCRETO	50.00	M2	Q 205.00	Q 10,250.00									
			CAMBIO DE TEJA EXISTENTE DE VOLADIZO	71.00	M2	Q 570.00	Q 40,470.00									
			MOBILIARIO ESCOLAR	1.00	U	Q 157,000.00	Q 157,000.00									
			<b>COSTO TOTAL DEL PROYECTO</b>								<b>Q 3,845,000.00</b>		Fecha de cierre de recepción de ofertas: 29 de mayo de 2023	Características servicio: CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES		
																Plazo del Contrato: 6 MESES CALENDARIO

  
**Gustavo Adolfo Sarat Juárez**  
 Director Municipal de Planificación



V.B.

  
**Rudi Eduardo Edelman Cop**  
 Alcalde Municipal

